

IBMG-II.7021.15.1.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa mieszanki kruszywa dolomitowego, sortowanego, frakcji 0 – 31,5 mm² na remont dróg położonych na terenie Gminy Wisznice wraz z jej wbudowaniem

Kod przedmiotu zamówienia wg CP:

14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa dolomitowego, sortowanego, frakcji 0 – 31,5 mm², spełniającej wymogi określone normą PN-EN 13242, na remonty poszczególnych dróg gruntowych położonych na terenie gminy Wisznice wykonywane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, w ilości **226 ton**.

W ramach wykonania dostaw należy wykonać również następujące roboty towarzyszące:

- 1) przygotowanie podłoża pod kruszywo (wykorytowanie drogi i zagęszczenie podłoża),
- 2) ułożenie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego wraz z jej zagęszczeniem,
- 3) rozłożenie dostarczonego kruszywa warstwą o grubości 10 cm (10 cm po zagęszczeniu) wraz z jego zagęszczeniem,
- 4) zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy wykonać walcem wibracyjnym.

Odcinki dróg gruntowych przeznaczonych do remontu zostaną wskazane przez pracownika Urzędu Gminy Wisznice przed rozpoczęciem dostaw na dany odcinek drogi. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z funduszu sołectkiego niżej wymienionych sołectw:

1. Sołectwo Małgorzacin

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w Małgorzacinie (dz. nr 35).

- dostawa kruszywa w ilości **80 ton**,
- warstwa odcinająca grubości 10 cm,
- rozłożenie dostarczonego kruszywa na odcinku o długości 104 m, na szerokości jezdni 3,50 m i grubości 10 cm, po zagęszczeniu.

2. Sołectwo Ratajewicze

1) Remont drogi gminnej Nr 101241 L Ratajewicze – gm. Sosnówka (Motwicka).

- dostawa kruszywa w ilości **39 ton**,
- warstwa odcinająca grubości 10 cm,
- rozłożenie dostarczonego kruszywa na odcinku o długości 50 m, na szerokości jezdni 3,50 m i grubości 10 cm, po zagęszczeniu.

2) Remont drogi gminnej Nr 101243 L Ratajewicze – Kolonia Dolholiska (do Smołońskiej).

- dostawa kruszywa w ilości **39 ton**,

- warstwa odcinająca grubości 10 cm,
- rozłożenie dostarczonego kruszywa na odcinku o długości 50 m, na szerokości jezdni 3,50 m i grubości 10 cm, po zagęszczeniu.

3. Sołectwo Wisznice Kolonia

1) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w Kolonii Wisznice – do Panasiuka.

- dostawa kruszywa w ilości **34 tony**,
- warstwa odcinająca grubości 10 cm,
- rozłożenie dostarczonego kruszywa na odcinku o długości 44 m, na szerokości jezdni 3,50 m i grubości 10 cm, po zagęszczeniu.

2) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w Kolonii Wisznice – od ul. Przemysłowej do Kruka.

- dostawa kruszywa w ilości **34 tony**,
- warstwa odcinająca grubości 10 cm,
- rozłożenie dostarczonego kruszywa na odcinku o długości 44 m, na szerokości jezdni 3,50 m i grubości 10 cm, po zagęszczeniu.

W przypadku uzyskania w postępowaniu innych cen jednostkowych niż zakładane, wielkość przedmiotu zamówienia zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona, do wysokości posiadanych środków finansowych.

Wisznice, dnia 19.07.2018 r.

Sporządził:

Krzysztof Wierchowski