

IBMG.IV.7011.2.2024

Zamawiający **Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice** informuje, że do dnia 25.04.2024r do godz. 15:30 złożono n/w oferty:

1. Koparkowy.pl Mariusz Cybul, ul. Lipowa 92, 21-100 Lubartów

Świetlica Ratajewicze – dz. nr ewid. 150/2

Wykonanie

- Korytowania na gł. 40cm (wraz z rozbiórką podjazdu betonowego przed garażem), utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 20cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 200 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 70 zł/mb
- Wykopu i ułożenia obrzeży 8x30cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 70zł/mb

Stadion Wisznice – dz. nr ewid. 876 (obręb Wisznice Kolonia)

Wykonanie

- Korytowania na gł. 30cm, utwardzenia z kostki betonowej (kostka zgodna ze wzorem na zdjęciu) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 12cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 200 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia obrzeży 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej  
– za cenę netto 70 zł/mb

Park Wisznice – dz. nr ewid. 177

Wykonanie

- Korytowania na gł. 35cm, utwardzenia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 15cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 400 zł/m<sup>2</sup>

2. Laskowski Sp. z o. o. ul. Sidorska 56B 21-500 Biała Podlaska

Świetlica Ratajewicze – dz. nr ewid. 150/2

Wykonanie

- Korytowania na gł. 40cm (wraz z rozbiórką podjazdu betonowego przed garażem), utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 20cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 225 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 120 zł/mb
- Wykopu i ułożenia obrzeży 8x30cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 81,60zł/mb

Stadion Wisznice – dz. nr ewid. 876 (obręb Wisznice Kolonia)

Wykonanie

- Korytowania na gł. 30cm, utwardzenia z kostki betonowej (kostka zgodna ze wzorem na zdjęciu) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 12cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 198,70 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia obrzeży 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej  
– za cenę netto 78,50 zł/mb

Park Wisznice – dz. nr ewid. 177

Wykonanie

- Korytowania na gł. 35cm, utwardzenia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 15cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 490 zł/m<sup>2</sup>

3. PIMAX, ul. Sosnowa 13A, 21-580 Wisznice

Świetlica Ratajewicze – dz. nr ewid. 150/2

Wykonanie

- Korytowania na gł. 40cm (wraz z rozbiórką podjazdu betonowego przed garażem), utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 20cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 220 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 70 zł/mb
- Wykopu i ułożenia obrzeży 8x30cm na ławie betonowej C12/15  
– za cenę netto 50zł/mb

Stadion Wisznice – dz. nr ewid. 876 (obręb Wisznice Kolonia)

Wykonanie

- Korytowania na gł. 30cm, utwardzenia z kostki betonowej (kostka zgodna ze wzorem na zdjęciu) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 12cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 230 zł/m<sup>2</sup>
- Wykopu i ułożenia obrzeży 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej  
– za cenę netto 40 zł/mb

Park Wisznice – dz. nr ewid. 177

Wykonanie

- Korytowania na gł. 35cm, utwardzenia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 15cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm  
– za cenę netto 5000 zł/m<sup>2</sup>

INSPEKTOR  
ds. budownictwa i rozliczeń inwestycji

*mgr inż. Tomasz Gębka*