



# Gmina Wisznice

Wisznice, dnia 17.04.2024

IBMG.IV.7011.2.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający **Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice** zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w utwardzeń części działek.

W ramach prac planuje się wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i granitowej wraz z obramowaniem krawężnikiem i obrzeżem w ilościach podanych poniżej. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od otrzymanej oferty cenowej oraz szczegółowych ustaleń, przed przystąpieniem do prac, z użytkownikami obiektów.

W ofercie należy podać cenę netto wykonania na gotowo 1m<sup>2</sup> utwardzenia oraz cenę ułożenia 1mb krawężnika, obrzeża. Cena musi zawierać całkowity koszt sprzętu, materiałów, robocizny wraz z uporządkowaniem terenu, obsypaniem i rozplantowaniem ziemi wzdłuż utwardzeń, odwózką ziemi i gruzu z korytowania na odległość do 5km.

Zakres robót – świetlica Ratajewicze – dz. nr ewid. 150/2:

- Korytowanie na gł. 40cm (w cenie należy uwzględnić rozbiórkę podjazdu betonowego przed garażem o powierzchni 3m<sup>2</sup>) – 94,05m<sup>2</sup>
- Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 20cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm – 94,05m<sup>2</sup>
- Wykop i ułożenie krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej C12/15 – 6,5mb
- Wykop i ułożenie obrzeży 8x30cm na ławie betonowej C12/15 – 61,70mb

Zakres robót – stadion Wisznice – dz. nr ewid. 876 (obręb Wisznice Kolonia):

- Korytowanie na gł. 30cm – 33,35m<sup>2</sup>
- Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej (kostka zgodna ze wzorem na zdjęciu) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 12cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm – 33,35m<sup>2</sup>
- Wykop i ułożenie obrzeży 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej – 51,1mb

Zakres robót – park Wisznice (utwardzenie wokół studni) – dz. nr ewid. 177:

- Korytowanie na gł. 35cm – 9,0m<sup>2</sup>
- Wykonanie utwardzenia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 15cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm – 9,0m<sup>2</sup>



# Gmina Wisznice

---

Planowany termin wykonania do uzgodnienia, jednak zakończenie prac nie później niż 28 czerwca 2024r.

Wypełnioną ofertę proszę przesłać elektronicznie na adres: [tgebka@wisznice.pl](mailto:tgebka@wisznice.pl), lub listownie na adres: Gmina Wisznice, 21-580 Wisznice ul. Rynek 35, lub dostarczyć do pokoju nr 209 do dnia **25.04.2024r do godz. 15:30.**

Osoba do kontaktu: Tomasz Gębka tel. 83 378 20 33

*INSPEKTOR  
ds. budownictwa i rozliczeń inwestycji  
mgr inż. Tomasz Gębka*